

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Fundamenty budynek istniejący			
1	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty	t		
d.1	0290-02	zbrojone	t	0.085	
		.085			
				RAZEM	0.085
2		Fundamenty-oficyna			
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-analogia-wymiana gruntu na	m ³		
d.2	1101-01	chudy beton	m ³	8.280	
		8.28			
				RAZEM	8.280
3		Ściana fundamentowa i osuszanie piwnic-budynek istniejący			
3	KNR AT-25	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 90 cm	m		
d.3	0105-06	- stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m	69.450	
		69.45			
				RAZEM	69.450
4	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto-	m ²		
d.3	0623-03	dą opryskiwania ciągłego	m ²	442.215	
		442.215			
				RAZEM	442.215
5	KNR-W 7-	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
d.3	12 0303-02		m ²	442.215	
		442.215			
				RAZEM	442.215
4		Wymiana gruntu - oficyna			
6	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności	m ³		
d.4	01 0201-14	łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samo-	m ³	29.106	
		wyładowczymi na odległość do 1 km			
		29.106			
				RAZEM	29.106
7	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-	m ³		
d.4	0208-02	dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	29.106	
		29.106			
				RAZEM	29.106
8	kalk. własna	Koszt składowania mas ziemnych	m ³		
d.4		29.106	m ³	29.106	
				RAZEM	29.106
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-analogia-wymiana gruntu na	m ³		
d.4	1101-01	chudy beton	m ³	29.106	
		29.106			
				RAZEM	29.106
5		Roboty wykończeniowe			
10	kalk. ind.	Balustrady schodowe stalowe cynkowane, malowane proszkowo Sch-1-wg	m ²		
d.5		dokumentacji	m ²	2.310	
		2.31			
				RAZEM	2.310
11	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż nowych elementów ozdobnycg balkonu-G2 wg do-	kpl		
d.5		kumentacji	kpl	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
12	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad	m ²		
d.5	202 0541-	25 cm	m ²	3.360	
	02	3.36			
				RAZEM	3.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa kamienicy ul. Wałowa 4					
1		Ławy i stopy fundamentowe			
1	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	13.824	m ³	13.824	
				RAZEM	13.824
2		Wymiana gruntu-oficyna			
2	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności	m ³		
d.2	01 0201-14	łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	33.751	
		33.751		RAZEM	33.751
3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.2	0208-02	33.751	m ³	33.751	
				RAZEM	33.751
4	kal.ind.	Koszt składowania mas ziemnych	m ³		
d.2		33.751	m ³	33.751	
				RAZEM	33.751
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-analogia -wymiana gruntu na chudy beton	m ³		
d.2	1101-01	33.751	m ³	33.751	
				RAZEM	33.751
3		Ściany fundamentowe żelbetowe			
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane	t		
d.3	0290-02	4.517	t	4.517	
				RAZEM	4.517
4		Roboty wykończeniowe			
7	kal.ind.	Balustrady schodowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo wg dokumentacji	m ²		
d.4		6.49	m ²	6.490	
				RAZEM	6.490