
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYEKSPONOWANIU FRAGMENTU ŚREDNIOWIECZNEGO MURU MIEJSKIEGO
ADRES INWESTYCJI : Radom ul. Wałowa 22
INWESTOR : Rewitalizacja sp z o.o.
ADRES INWESTORA : Radom ul. Grodzka 8
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Emila Skwira
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - zasilanie z Tablica Administracji	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
4	KNR 0-11 0325-01	Demontaż Wjazdów do bram z bruku podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne - Zegar astronomiczny w TA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 3x4	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne - S 301 B10 w TA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne - transformator 24V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDyp 3x2,5	m		
		67	m	67.000	
				RAZEM	67.000
10	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNNR 5 0506-03	Oprawy oświetleniowe - ściennie Profile podtynkowe wraz z kloszami 12V hermetyczna IP68 100cm i 50cm, szerokość 3cm, gł. 3cm. Barwa światła: biały ciepły 3000K.	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNNR 5 0506-03	Oprawy oświetleniowe - gruntowe Oprawa liniowa do bruku 12V hermetyczna IP68 100cm i 50cm, szerokość 3cm, gł. 3cm. Barwa światła: biały ciepły 3000K. Wytrzymałość na nacisk 8000 kg.	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNPnRPDE 72-192c	Skuwanie tynku z muru o powierzchni do 1.0 m ²	msc.		
		20	msc.	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR 2-21 0608-04	Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNPnRPDE 77-204a	Malowanie tynków (dwukrotnie) ręcznie farbą emulsyjną lub olejną	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR AT-03 0201-03	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 0-11 0325-01	Wjazdy do bram z bruku na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000